

Drucksache Nr.: 023/2016

Dezernat I

Federführend: Stadtentwicklung und
Bauwesen

Anlagen: 2 Pläne

Az.: 240 ab

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ausschuss für Bau und Planung	16.02.2016	Ö	zur Beschlussfassung

Im Falkenhorst (Ortsteil Königsbach): Ausbau der Stichstraße Hausnummern 9 bis 13

Antrag:

Der Ausschuss für Bau und Planung beschließt, die Stichstraße „Im Falkenhorst, Hausnummern 9 bis 13“ wie erläutert auszubauen.

Begründung:

Bei routinemäßigen Streckenkontrollgängen wurde in den letzten Jahren eine Verschlechterung des Straßenzustandes in der Stichstraße festgestellt. Die veranlassten Voruntersuchungen ergaben folgendes Bild:

Der bituminös gebundene Oberbau liegt in Stärken zw. 18 und 19 cm vor. Er besteht aus vielen Schichten, die darauf schließen lassen, dass hier Setzungen nach und nach „aufgefüttert“ wurden. Der ungebundene Oberbau besteht aus schwach-schluffigen Sand-Kies-Gemischen, zum Teil mit Glasscherben vermischt und ohne gebrochene Kornfraktionen. Der augenscheinlich nicht tragfähige Untergrund ist ursächlich für die mangelnde Verformungsbeständigkeit.

Die Baustrecke ist ca. 55 m lang und umfasst ca. 280 m².

Die Fahrbahn und die zum Grundstück Hausnr. 9 hin bestehende Stützmauer werden aufgenommen. Die Stützmauer wird durch Winkelstützscheiben ersetzt. Nach der Herstellung eines standsicheren Erdplanums auf einem Niveau von -55 cm erfolgt ein RStO-konformer, frostsicherer Oberbau in der Belastungsklasse 1,0 aus Tafel 3 (Zeile 1), also in Pflasterbauweise.

Im Zuge der Baumaßnahme erneuern ESN und Stadtwerke Ihre Ver- bzw. Entsorgungsleitungen in erforderlichem Umfang.

Weiterhin werden 2 neue Masten für die Straßenbeleuchtung gestellt.

Der Baubeginn ist für das 2. Quartal 2016 vorgesehen. Insgesamt wird mit einer Bauzeit von 12 bis 14 Wochen gerechnet.

Die Entwurfsplanung der Maßnahme wird von der Tiefbauabteilung in der Sitzung erläutert.

Neustadt an der Weinstraße, 27.01.2016

Oberbürgermeister