

Drucksache Nr.: 164/2021

Dezernat II

Federführend: Eigenbetrieb
Stadtentsorgung

Anlagen:

Az.: 83/3; sto-ct

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Werkausschuss für den Eigenbetrieb Stadtentsorgung	24.06.2021	Ö	zur Beschlussfassung

**Vergabe der Kanalsanierung Harthäuserweg, Stangenbrunnen- und Webergasse in
Neustadt an der Weinstraße
Schlauchlining und punktuelle Sanierungen in geschlossener Bauweise**

Antrag:

Der Werkausschuss möge beschließen:

Der Vergabe an die Bieterin

Firma
Rohr-Fuchs Rohrreinigungs GmbH
Jacob-Brodbeck-Straße 14
70794 Filderstadt

zum Preis von **53.141,54 €**

(einschl. 19% MwSt. und 1,5% Nachlass) wird zugestimmt.

Begründung:

Im Zuge der Eigenüberwachung der Kanalisation der Stadt Neustadt an der Weinstraße wurde festgestellt, dass die Abwasserkanäle im Harthäuserweg, Stangenbrunnen- und Webergasse undicht und beschädigt sind und deshalb saniert werden müssen.

Die Kanalisation im Harthäuserweg wurde im Jahr 1960, 1965 und 1971, die Kanalisation in der Stangenbrunnengasse 1925 und in der Webergasse 1927 erbaut.

Die Arbeiten umfassen folgende Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise:

- Schlauchliner im Harthäuserweg:
Schmutzwasserkanal DN 200 STZ Länge von 50,30m
Schmutzwasserkanal DN 250 STZ Länge von 16,50m
Regenwasserkanal DN 400 B Länge von 19,70m
Regenwasserkanal DN 700 B Länge von 53,10m

- Schlauchliner in der Stangenbrunnengasse:
Schmutzwasserkanal DN 200 Länge von 18,80m
- Schlauchliner in der Webergasse:
Schmutzwasserkanal DN 200 Länge von 42,30m
- Punktuelle Reparaturen im Harthäuserweg:
Entfernen von Inkrustationen
Setzen von Edelstahlmanschetten mit dem Durchmesser DN 250
Setzen eines Kurzliners mit dem Durchmesser DN 250

Beim Schlauchlining handelt es sich um ein gängiges Verfahren zur grabenlosen Sanierung von Kanälen. Hierbei wird ein Kunststoffschlauch in den Kanal eingezogen, der sich an die Rohrwandung des bestehenden Kanals anlegt und aushärtet. Die Vorteile dieses Verfahrens gegenüber der offenen Bauweise sind geringere Kosten, sowie eine kürzere Bauzeit. Für die Sanierung mittels Schlauchlining muss lediglich die Fahrbahn im Einbringungsbereich des Liners abgesperrt werden. Ein typischer Baustellencharakter wie bei einer offenen Bauweise mit offenen Kanalgraben, weiträumigen Absperrungen des Baufeldes oder Straßenverschmutzungen aufgrund des Baustellenverkehrs entsteht hier nicht.

Die Arbeiten sollen in der Woche ab dem 19. Juli 2021 bis zum 8. Oktober 2021 erfolgen.

Die Arbeiten waren beschränkt nach VOB ausgeschrieben. Insgesamt wurden 7 Firmen zur Angebotsabgabe angeschrieben. Zum Eröffnungstermin am Dienstag, den 11.05.2021 lagen 4 Angebote vor.

Die gewerteten Angebote zeigen folgende Ergebnisse.

Wertung der Angebote:

Lfd. Nr.	Name und Wohnort des Bieters	Angebotssumme lt. Ausschreibung in EUR
1.	Rohr-Fuchs Rohrreinigungs GmbH 70794 Filderstadt	53.141,54 €
2.	Bieter 2	58.237,55 €
3.	Bieter 3	60.123,00 €
4.	Bieter 4	71.250,54 €

Es wurden alle 4 Angebote nachgerechnet.

Die Überprüfung durch das RPA steht noch aus.

Im Wirtschaftsplan wurden die Mittel eingestellt. Die Kostenschätzung lag bei circa 60.000,00 €

Es wird empfohlen, den Auftrag an die vom ESN vorgeschlagene wirtschaftlichste Bieterin, die Firma Rohr-Fuchs Rohrreinigungs GmbH aus 70794 Filderstadt zum Preis von **53.141,54 €** (einschl. MwSt.) zu vergeben.

Neustadt an der Weinstraße, 20.05.2021

Stefan Ulrich
Bürgermeister

